

配水管布設工事  
ハンドブック

令和6年9月改定

愛知中部水道企業団

# 総目次

第1編 施設管理	
第1章 施設	2
第2編 管工事	
第1章 継手の構造	8
第2章 配管工事	39
第3章 管の寸法	86
第4章 弁類	128
第5章 弁室	148
第6章 材料使用変更経過	162
第3編 土工事	
第1章 掘削図	169
第2章 掘削復旧図	179
第3章 土工	195
第4編 給水装置	
第1章 給水設計	198
第2章 管理	201
第3章 給水管	209
第4章 給水管分岐	225
第5章 その他	226
第5編 その他資料	
第1章 水道管防護基準	230
第2章 水理資料	259
第3章 ダクタイル鋳鉄管資料	301
第4章 凍結工法	303
第5章 素地調整	307
第6章 参考資料	308
第6編 安全作業	
第1章 関係法令に基づく作業基準	328
第2章 酸素欠乏及び有毒ガスの知識	332
第3章 工事現場における監督員の安全確認	336